

## 令和7年度 第2号

### 滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

#### 参考数量表

数量作成 滋賀県立大学 財務課

- 本数量書は、工事請負契約書に定める設計図書でなく、参考数量です。
- 記載数量は、建築工事については「建築数量積算基準・解説」（建築積算研究会）、設備工事については「建築設備数量積算基準・同解説」（(財)建築コスト管理システム研究所）に基づいて積算した数量です。



No	名 称	形 状 寸 法	单 位	数 量	单 価	金 額	適 用
	滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事						
I	直接工事費		式	1.0			
C							
III	現場管理費		式	1.0			
IV	一般管理費		式	1.0			
V	小計		式				
VI	消費税		式				
	総 計						







No	名 称	形 状 寸 法	单 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A	建築主体工事(環境科学部棟)									
1	学科棟(B-1) 建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
2	〃	屋根解体工事	式	1.0						
C	〃	バルコニー解体工事	式	1.0						
5	〃	バルコニー改修工事	式	1.0						
6	〃		式	1.0						
7	〃	外壁改修工事	式	1.0						
8	〃		式	1.0						
9	〃	内装改修工事	式	1.0						
10	〃	建具改修工事	式	1.0						
11	学科棟(B-1) 合計		式	1.0						
12	学科棟(B-2) 建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
13	〃	屋根解体工事	式	1.0						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
14	学科棟(B-2) 建築主体工事	屋根改修工事	式	1.0						
15	〃	バルコニー解体工事	式	1.0						
16	〃	バルコニー改修工事	式	1.0						
17	〃	外壁解体工事	式	1.0						
18	〃	外壁改修工事	式	1.0						
19	〃	内装解体工事	式	1.0						
20	〃	内装改修工事	式	1.0						
21	〃	建具改修工事	式	1.0						
22	学科棟(B-2) 合計		式	1.0						
23	学科棟(B-3) 建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
24	〃	屋根解体工事	式	1.0						
25	〃	屋根改修工事	式	1.0						
26	〃	バルコニー解体工事	式	1.0						
27	〃	バルコニー改修工事	式	1.0						
28	〃	外壁解体工事	式	1.0						

No	名 称	形 状 寸 法	单 位	当 初			变 更 後			適 用
				数 量	单 価	金 額	数 量	单 価	金 額	
29	学科棟(B-3) 建築主体工事	外壁改修工事	式	1.0						
30	〃	内装解体工事	式	1.0						
31	〃	内装改修工事	式	1.0						
32	〃	建具改修工事	式	1.0						
33	学科棟(B-3) 合計		式	1.0						
34	学科棟(B-4) 建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
35	〃	屋根解体工事	式	1.0						
36	〃	屋根改修工事	式	1.0						
37	〃	バルコニー解体工事	式	1.0						
38	〃	バルコニー改修工事	式	1.0						
39	〃	外壁解体工事	式	1.0						
40	〃	外壁改修工事	式	1.0						
41	〃	内装解体工事	式	1.0						
42	〃	内装改修工事	式	1.0						
43	〃	建具改修工事	式	1.0						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
44	学科棟(B-4) 合計		式	1.0						
45	学科棟(B-5) 建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
46	〃	屋根解体工事	式	1.0						
47	〃	屋根改修工事	式	1.0						
48	〃	バルコニー解体工事	式	1.0						
49	〃	バルコニー改修工事	式	1.0						
50	〃	外壁解体工事	式	1.0						
51	〃	外壁改修工事	式	1.0						
52	〃	内装解体工事	式	1.0						
53	〃	内装改修工事	式	1.0						
54	〃	建具改修工事	式	1.0						
55	学科棟(B-5) 合計		式	1.0						
56	学科棟(B-6) 建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
57	〃	屋根解体工事	式	1.0						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
58	学科棟(B-6) 建築主体工事	屋根改修工事	式	1.0						
59	〃	バルコニー解体工事	式	1.0						
60	〃	バルコニー改修工事	式	1.0						
61	〃	外壁解体工事	式	1.0						
62	〃	外壁改修工事	式	1.0						
63	〃	内装解体工事	式	1.0						
64	〃	内装改修工事	式	1.0						
65	〃	建具改修工事	式	1.0						
66	学科棟(B-6) 合計		式	1.0						
67	中央棟(学生ホール) 建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
68	〃	屋上解体工事	式	1.0						
69	〃	屋上改修工事	式	1.0						
70	〃	外壁解体工事	式	1.0						
71	〃	外壁改修工事	式	1.0						
72	〃	内装解体工事	式	1.0						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
73	中央棟(学生ホール)建築主体工事	内装改修工事	式	1.0						
74	〃	建具改修工事	式	1.0						
75	中央棟(学生ホール)合計		式	1.0						
76	中央棟(大屋根)建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
77	〃	屋根解体工事	式	1.0						
78	〃	屋根改修工事	式	1.0						
79	〃	外壁解体工事	式	1.0						
80	〃	外壁改修工事	式	1.0						
81	中央棟(大屋根)合計		式	1.0						
82	中央棟(冷却塔置場)建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
83	〃	屋上解体工事	式	1.0						
84	〃	屋上改修工事	式	1.0						
85	〃	外壁解体工事	式	1.0						
86	〃	外壁改修工事	式	1.0						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
87	中央棟(冷却塔置場)合計		式	1.0						
88	中央棟(トイレ)建築主体工事	屋上解体工事	式	1.0						
89	〃	屋上改修工事	式	1.0						
90	中央棟(トイレ)合計		式	1.0						
91	中央棟(学部長室)建築主体工事	屋上解体工事	式	1.0						
92	〃	屋上改修工事	式	1.0						
93	〃	外壁改修工事	式	1.0						
94	〃	内装解体工事	式	1.0						
95	〃	内装改修工事	式	1.0						
96	〃	建具改修工事	式	1.0						
97	中央棟(学部長室)合計		式	1.0						
98	渡り廊下-1建築主体工事	外壁改修工事	式	1.0						
99	〃	内装解体工事	式	1.0						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
100	渡り廊下-1建築主体工事	内装改修工事	式	1.0						
101	〃	建具改修工事	式	1.0						
102	渡り廊下-2建築主体工事	外壁改修工事	式	1.0						
103	〃	内装解体工事	式	1.0						
104	〃	内装改修工事	式	1.0						
105	〃	建具改修工事	式	1.0						
106	渡り廊下合計		式	1.0						
107	コア-1建築主体工事	屋上解体工事	式	1.0						
108	〃	屋上改修工事	式	1.0						
109	〃	外壁解体工事	式	1.0						
110	〃	外壁改修工事	式	1.0						
111	〃	内装解体工事	式	1.0						
112	〃	内装改修工事	式	1.0						
113	〃	建具改修工事	式	1.0						
114	コア-2建築主体工事	屋上解体工事	式	1.0						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
115	コア-2建築主体工事	屋上改修工事	式	1.0						
116	〃	外壁改修工事	式	1.0						
117	〃	内装解体工事	式	1.0						
118	〃	内装改修工事	式	1.0						
119	〃	建具改修工事	式	1.0						
120	コア-1、コア-2合計		式	1.0						
121	コモンスペース-1建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
122	コモンスペース-1建築主体工事	屋根・外壁改修工事	式	1.0						
123	コモンスペース-2建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
124	コモンスペース-2建築主体工事	屋根・外壁改修工事	式	1.0						
125	コモンスペース合計		式	1.0						
126	廃液保管庫建築主体工事	仮設工事	式	1.0						
127	〃	屋根、外壁解体工事	式	1.0						
128	〃	屋根、外壁改修工事	式	1.0						







No	名 称	形 状 寸 法	単位	当 初			変 更 後			適 用
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
A-3	学科棟(B-1) 建築主体工事 屋根改修									
	[新設工事]									
	和瓦	復旧、急勾配割増し含む	m2	154.0						
	軒瓦	〃	m	102.0						
	袖瓦	〃	m	43.0						
	棟瓦	新設(冠瓦、面戸瓦とも)	m	33.9						
	壁際	南蛮漆喰仕上げ	m	50.5						
	壁際取合水切り		m	50.5						
	ゴムアスルーフィング	t1.0	m2	12.8						
	瓦部分差替え	全体の10% 新設	m2	72.8						
	木下地	アルミ曲げ加工 下地材 90*30	m	111.0						
	ゴムアスルーフィング+棧木	〃	m2	154.0						
	運搬費		式	1.0						
	軒先包み	アルミ曲げ加工t2.0	m	67.8						
	ケラバ包み	〃	m	43.0						
	剣山	□-100 剣先100mm	ヶ所	5.0						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-5	学科棟(B-1) 建築主体工事 バルコニー改修									
	[新設工事]									
	目地跡シール充填	PS-2	m	13.4						
	ケレン、清掃	平場	m2	37.4						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	37.4						
	改質アスファルト防水	〃	m2	37.4						
	ケレン、清掃	立上り	m2	13.7						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	13.7						
	改質アスファルト防水	〃	m2	13.7						
	押え金物		m	54.7						
	同上 シーリング	MS-2	m	54.7						
	外壁 ケレン、清掃		m2	64.7						
	外壁 下地処理	C-1	m2	64.7						
	外壁 塗膜防水	X-2	m2	64.7						
	アルミ笠木	W450	m	25.8						
	アルミ笠木	W170	m	14.0						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-7	学科棟(B-1) 建築主体工事 外壁改修									
	[新設工事]									
	本体 数量調査	吹付部	m2	802.0						
	本体 水洗い、清掃	〃	m2	802.0						
	本体 水洗い、清掃	タイル部	m2	131.0						
	本体 特殊セラミックシリコン塗	吹付部	m2	802.0						
	本体 シーリング	躯体目地 PU-2	m	164.0						
	本体 建具周囲 シーリング	MS-2	m	500.0						
	本体 建具 水切り	アルミ曲げ加工 1.25m	式	1.0						
	本体 水切り シーリング	MS-2	m	283.0						
	本体 軒天 水洗い、清掃		m2	93.5						
	本体 軒天 下地処理	C-1	m2	93.5						
	本体 軒天 外装薄塗材E		m2	93.5						
	本体 壁 クラック処理	シール工法	m	24.1						
	本体 軒天 クラック処理	シール工法	m	10.9						
	建具清掃	ガラスクリーニング含む	m2	202.0						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	既設スチール建具 DP塗	ふっ素1級	m2	12.6						
	同上塗装下地処理		m2	12.6						
	遮熱ガラスフィルム貼り	北面	m2	93.8						
	遮熱ガラスフィルム貼り	その他面	m2	108.0						
	既設堅樋 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	57.4						
	同上塗装下地処理		m	57.4						
	堅樋 清掃	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						
	鳩除けネット	W1710*H3500(不燃材料) ネット:ポリエチレン 440T/37.5	式	1.0						
	同上締結部材	ワイヤーロープ:ステンカラー、アイナット、オールアンカー	式	1.0						
	鳩除けネット施工費		式	1.0						
	屋外階段 屋根 水洗い、清掃		m2	38.7						
	屋外階段 屋根 下地処理	C-1	m2	38.7						
	屋外階段 屋根 塗膜防水	X-2	m2	38.7						
	屋外階段 軒天、段裏 水洗い、清掃		m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 外装薄塗材E		m2	96.1						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	屋外階段 外壁 水洗い、清掃		m2	231.0						
	屋外階段 外壁 特殊セラミックシリコン塗		m2	231.0						
	屋外階段 床 水洗い、清掃		m2	96.1						
	屋外階段 床 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 床 塗床	ウレタン-防滑タイプ	m2	96.1						
	本体 庇 水洗い、清掃		m2	144.0						
	本体 庇 下地処理	C-1	m2	144.0						
	本体 庇 塗膜防水	X-2	m2	144.0						
	本体 庇軒天 水洗い、清掃		m2	124.0						
	本体 庇軒天 下地処理	C-1	m2	124.0						
	本体 庇軒天 外装薄塗材E		m2	124.0						
	SUSノンスリップ金物	W35、1.29m	m	54.2						
	踊場手摺	34.4m	式	1.0						
	同上DP塗	ふっ素1級(細幅) 手摺、横棧、手格子含む	m	164.0						
	既設階段手摺 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	13.3						
	同上塗装下地処理		m	13.3						



















No	名 称	形 状 寸 法	単位	当 初			変 更 後			適 用
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
A-14	学科棟(B-2) 建築主体工事 屋根改修									
	[新設工事]									
	和瓦	復旧、急勾配割増し含む	m2	183.0						
	軒瓦	〃	m	123.0						
	袖瓦	〃	m	43.0						
	棟瓦	新設(冠瓦、面戸瓦とも)	m	40.9						
	壁際	南蛮漆喰仕上げ	m	50.5						
	壁際取合水切り		m	50.5						
	ゴムアスルーフィング	t1.0	m2	12.8						
	瓦部分差替え	全体の10% 新設	m2	87.9						
	木下地	アルミ曲げ加工 下地材 90*30	m	125.0						
	ゴムアスルーフィング+棧木	〃	m2	183.0						
	運搬費		式	1.0						
	軒先包み	アルミ曲げ加工t2.0	m	81.8						
	ケラバ包み	〃	m	43.0						
	剣山	□-100 剣先100mm	ヶ所	6.0						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-16	学科棟(B-2) 建築主体工事 バルコニー改修									
	[新設工事]									
	目地跡シール充填	PS-2	m	16.0						
	ケレン、清掃	平場	m2	44.9						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	44.9						
	改質アスファルト防水	〃	m2	44.9						
	ケレン、清掃	立上り	m2	16.4						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	16.4						
	改質アスファルト防水	〃	m2	16.4						
	押え金物		m	65.6						
	同上 シーリング	MS-2	m	65.6						
	外壁 ケレン、清掃		m2	77.6						
	外壁 下地処理	C-1	m2	77.6						
	外壁 塗膜防水	X-2	m2	77.6						
	アルミ笠木	W450	m	31.0						
	アルミ笠木	W170	m	16.8						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-18	学科棟(B-2) 建築主体工事 外壁改修									
	[新設工事]									
	本体 数量調査	吹付部	m2	886.0						
	本体 水洗い、清掃	〃	m2	886.0						
	本体 水洗い、清掃	タイル部	m2	151.0						
	本体 特殊セラミックシリコン塗	吹付部	m2	886.0						
	本体 シーリング	躯体目地 PU-2	m	178.0						
	本体 建具周囲 シーリング	MS-2	m	615.0						
	本体 建具 水切り	アルミ曲げ加工 1.25m	式	1.0						
	本体 水切り シーリング	MS-2	m	344.0						
	本体 軒天 水洗い、清掃		m2	106.0						
	本体 軒天 下地処理	C-1	m2	106.0						
	本体 軒天 外装薄塗材E		m2	106.0						
	本体 壁 クラック処理	シール工法	m	26.6						
	本体 軒天 クラック処理	シール工法	m	12.8						
	建具清掃	ガラスクリーニング含む	m2	253						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	既設スチール建具、鉄骨架台 DP塗	ふっ素1級	m2	39.5						
	同上塗装下地処理		m2	39.5						
	遮熱ガラスフィルム貼り	北面	m2	123.0						
	遮熱ガラスフィルム貼り	その他面	m2	130.0						
	既設縦樋 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	68.9						
	同上塗装下地処理		m	68.9						
	縦樋 清掃	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						
	屋外階段 屋根 水洗い、清掃		m2	38.7						
	屋外階段 屋根 下地処理	C-1	m2	38.7						
	屋外階段 屋根 塗膜防水	X-2	m2	38.7						
	屋外階段 軒天、段裏 水洗い、清掃		m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 外装薄塗材E		m2	96.1						
	屋外階段 外壁 水洗い、清掃		m2	231.0						
	屋外階段 外壁 特殊セラミックシリコン塗		m2	231.0						
	屋外階段 床 水洗い、清掃		m2	96.1						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	屋外階段 床 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 床 塗床	ウレタン-防滑タイプ	m2	96.1						
	本体 庇 水洗い、清掃		m2	174.0						
	本体 庇 下地処理	C-1	m2	174.0						
	本体 庇 塗膜防水	X-2	m2	174.0						
	本体 庇軒天 水洗い、清掃		m2	150.0						
	本体 庇軒天 下地処理	C-1	m2	150.0						
	本体 庇軒天 外装薄塗材E		m2	150.0						
	SUSノンスリップ金物	W35、1.29m	m	54.2						
	踊場手摺	34.4m	式	1.0						
	同上DP塗	ふっ素1級(細幅) 手摺、横棧、手格子含む	m	164.0						
	既設階段手摺 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	13.3						
	同上塗装下地処理		m	13.3						
	AD-1	アルミ片開き戸	式	1.0						
	縦軸窓用駆動装置	修理・交換	式	1.0						
	同上不良箇所調査	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						



















No	名 称	形 状 寸 法	単位	当 初			変 更 後			適 用
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
A-25	学科棟(B-3) 建築主体工事 屋根改修									
	[新設工事]									
	和瓦	復旧、急勾配割増し含む	m2	154.0						
	軒瓦	〃	m	102.0						
	袖瓦	〃	m	43.0						
	棟瓦	新設(冠瓦、面戸瓦とも)	m	33.9						
	壁際	南蛮漆喰仕上げ	m	50.5						
	壁際取合水切り		m	50.5						
	ゴムアスルーフィング	t1.0	m2	12.8						
	瓦部分差替え	全体の10% 新設	m2	72.8						
	木下地	アルミ曲げ加工 下地材 90*30	m	111.0						
	ゴムアスルーフィング+棧木	〃	m2	154.0						
	運搬費		式	1.0						
	軒先包み	アルミ曲げ加工t2.0	m	67.8						
	ケラバ包み	〃	m	43.0						
	剣山	□-100 剣先100mm	ヶ所	5.0						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-27	学科棟(B-3) 建築主体工事 バルコニー改修									
	[新設工事]									
	目地跡シール充填	PS-2	m	13.4						
	ケレン、清掃	平場	m2	37.4						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	37.4						
	改質アスファルト防水	〃	m2	37.4						
	ケレン、清掃	立上り	m2	13.7						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	13.7						
	改質アスファルト防水	〃	m2	13.7						
	押え金物		m	54.7						
	同上 シーリング	MS-2	m	54.7						
	外壁 ケレン、清掃		m2	64.7						
	外壁 下地処理	C-1	m2	64.7						
	外壁 塗膜防水	X-2	m2	64.7						
	アルミ笠木	W450	m	25.8						
	アルミ笠木	W170	m	14.0						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-29	学科棟(B-3) 建築主体工事 外壁改修									
	[新設工事]									
	本体 数量調査	吹付部	m2	813.0						
	本体 水洗い、清掃	〃	m2	813.0						
	本体 水洗い、清掃	タイル部	m2	131.0						
	本体 特殊セラミックシリコン塗	吹付部	m2	813.0						
	本体 シーリング	躯体目地 PU-2	m	164.0						
	本体 建具周囲 シーリング	MS-2	m	500.0						
	本体 建具 水切り	アルミ曲げ加工 1.25m	式	1.0						
	本体 水切り シーリング	MS-2	m	283.0						
	本体 軒天 水洗い、清掃		m2	93.5						
	本体 軒天 下地処理	C-1	m2	93.5						
	本体 軒天 外装薄塗材E		m2	93.5						
	本体 壁 クラック処理	シール工法	m	24.4						
	本体 軒天 クラック処理	シール工法	m	10.9						
	建具清掃	ガラスクリーニング含む	m2	202						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	既設スチール建具 DP塗	ふっ素1級	m2	12.6						
	同上塗装下地処理		m2	12.6						
	遮熱ガラスフィルム貼り	北面	m2	93.8						
	遮熱ガラスフィルム貼り	その他面	m2	108.0						
	既設堅樋 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	57.4						
	同上塗装下地処理		m	57.4						
	堅樋 清掃	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						
	屋外階段 屋根 水洗い、清掃		m2	38.7						
	屋外階段 屋根 下地処理	C-1	m2	38.7						
	屋外階段 屋根 塗膜防水	X-2	m2	38.7						
	屋外階段 軒天、段裏 水洗い、清掃		m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 外装薄塗材E		m2	96.1						
	屋外階段 外壁 水洗い、清掃		m2	231.0						
	屋外階段 外壁 特殊セラミックシリコン塗		m2	231.0						
	屋外階段 床 水洗い、清掃		m2	96.1						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	屋外階段 床 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 床 塗床	ウレタン-防滑タイプ	m2	96.1						
	本体 庇 水洗い、清掃		m2	144.0						
	本体 庇 下地処理	C-1	m2	144.0						
	本体 庇 塗膜防水	X-2	m2	144.0						
	本体 庇軒天 水洗い、清掃		m2	124.0						
	本体 庇軒天 下地処理	C-1	m2	124.0						
	本体 庇軒天 外装薄塗材E		m2	124.0						
	SUSノンスリップ金物	W35、1.29m	m	54.2						
	踊場手摺	34.4m	式	1.0						
	同上DP塗	ふっ素1級(細幅) 手摺、横棧、手格子含む	m	164.0						
	既設階段手摺 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	13.3						
	同上塗装下地処理		m	13.3						
	AD-1	アルミ片開き戸	式	1.0						
	縦軸窓用駆動装置	修理・交換	式	1.0						
	同上不良箇所調査	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						



















No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-36	学科棟(B-4) 建築主体工事 屋根改修									
	[新設工事]									
	和瓦	復旧、急勾配割増し含む	m2	154.0						
	軒瓦	〃	m	102.0						
	袖瓦	〃	m	43.0						
	棟瓦	新設(冠瓦、面戸瓦とも)	m	33.9						
	壁際	南蛮漆喰仕上げ	m	50.5						
	壁際取合水切り		m	50.5						
	ゴムアスルーフィング	t1.0	m2	12.8						
	瓦部分差替え	全体の10% 新設	m2	72.8						
	木下地	アルミ曲げ加工 下地材 90*30	m	111.0						
	ゴムアスルーフィング+棧木		m2	154.0						
	運搬費		式	1.0						
	軒先包み	アルミ曲げ加工t2.0	m	67.8						
	ケラバ包み	〃	m	43.0						
	剣山	□-100 剣先100mm	ヶ所	5.0						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-38	学科棟(B-4) 建築主体工事 バルコニー改修									
	[新設工事]									
	目地跡シール充填	PS-2	m	13.4						
	ケレン、清掃	平場	m2	37.4						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	37.4						
	改質アスファルト防水	〃	m2	37.4						
	ケレン、清掃	立上り	m2	13.7						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	13.7						
	改質アスファルト防水	〃	m2	13.7						
	押え金物		m	54.7						
	同上 シーリング	MS-2	m	54.7						
	外壁 ケレン、清掃		m2	64.7						
	外壁 下地処理	C-1	m2	64.7						
	外壁 塗膜防水	X-2	m2	64.7						
	アルミ笠木	W450	m	25.8						
	アルミ笠木	W170	m	14.0						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-40	学科棟(B-4) 建築主体工事 外壁改修									
	[新設工事]									
	本体 数量調査	吹付部	m2	794.0						
	本体 水洗い、清掃	〃	m2	794.0						
	本体 水洗い、清掃	タイル部	m2	131.0						
	本体 特殊セラミックシリコン塗	吹付部	m2	794.0						
	本体 シーリング	躯体目地 PU-2	m	164.0						
	本体 建具周囲 シーリング	MS-2	m	500.0						
	本体 建具 水切り	アルミ曲げ加工 1.25m	式	1.0						
	本体 水切り シーリング	MS-2	m	283.0						
	本体 軒天 水洗い、清掃		m2	93.5						
	本体 軒天 下地処理	C-1	m2	93.5						
	本体 軒天 外装薄塗材E		m2	93.5						
	本体 壁 クラック処理	シール工法	m	23.8						
	本体 軒天 クラック処理	シール工法	m	10.9						
	建具清掃	ガラスクリーニング含む	m2	202						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	既設スチール建具 DP塗	ふっ素1級	m2	19.0						
	同上塗装下地処理		m2	19.0						
	遮熱ガラスフィルム貼り	北面	m2	93.8						
	遮熱ガラスフィルム貼り	その他面	m2	108.0						
	既設縦樋 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	57.4						
	同上塗装下地処理		m	57.4						
	縦樋 清掃	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						
	屋外階段 屋根 水洗い、清掃		m2	38.7						
	屋外階段 屋根 下地処理	C-1	m2	38.7						
	屋外階段 屋根 塗膜防水	X-2	m2	38.7						
	屋外階段 軒天、段裏 水洗い、清掃		m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 外装薄塗材E		m2	96.1						
	屋外階段 外壁 水洗い、清掃		m2	231.0						
	屋外階段 外壁 特殊セラミックシリコン塗		m2	231.0						
	屋外階段 床 水洗い、清掃		m2	96.1						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	屋外階段 床 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 床 塗床	ウレタン-防滑タイプ	m2	96.1						
	本体 庇 水洗い、清掃		m2	144.0						
	本体 庇 下地処理	C-1	m2	144.0						
	本体 庇 塗膜防水	X-2	m2	144.0						
	本体 庇軒天 水洗い、清掃		m2	124.0						
	本体 庇軒天 下地処理	C-1	m2	124.0						
	本体 庇軒天 外装薄塗材E		m2	124.0						
	SUSノンスリップ金物	W35、1.29m	m	54.2						
	踊場手摺	34.4m	式	1.0						
	同上DP塗	ふっ素1級(細幅) 手摺、横棧、手格子含む	m	164.0						
	既設階段手摺 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	13.3						
	同上塗装下地処理		m	13.3						
	AD-1	アルミ片開き戸	式	1.0						
	縦軸窓用駆動装置	修理・交換	式	1.0						
	同上不良箇所調査	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						



















No	名 称	形 状 寸 法	単位	当 初			変 更 後			適 用
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
A-47	学科棟(B-5) 建築主体工事 屋根改修									
	[新設工事]									
	和瓦	復旧、急勾配割増し含む	m2	127.0						
	軒瓦	〃	m	82.1						
	袖瓦	〃	m	43.0						
	棟瓦	新設(冠瓦、面戸瓦とも)	m	27.4						
	壁際	南蛮漆喰仕上げ	m	40.4						
	壁際取合水切り		m	40.4						
	ゴムアスルーフィング	t1.0	m2	10.2						
	瓦部分差替え	全体の10% 新設	m2	58.9						
	木下地	アルミ曲げ加工 下地材 90*30	m	97.8						
	ゴムアスルーフィング+棧木		m2	154.0						
	運搬費		式	1.0						
	軒先包み	アルミ曲げ加工t2.0	m	54.8						
	ケラバ包み	〃	m	43.0						
	剣山	□-100 剣先100mm	ヶ所	4.0						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-49	学科棟(B-5) 建築主体工事 バルコニー改修									
	[新設工事]									
	目地跡シール充填	PS-2	m	10.7						
	ケレン、清掃	平場	m2	29.9						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	29.9						
	改質アスファルト防水	〃	m2	29.9						
	ケレン、清掃	立上り	m2	10.9						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	10.9						
	改質アスファルト防水	〃	m2	10.9						
	押え金物		m	43.8						
	同上 シーリング	MS-2	m	43.8						
	外壁 ケレン、清掃		m2	51.8						
	外壁 下地処理	C-1	m2	51.8						
	外壁 塗膜防水	X-2	m2	51.8						
	アルミ笠木	W450	m	20.6						
	アルミ笠木	W170	m	11.2						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-51	学科棟(B-5) 建築主体工事 外壁改修									
	[新設工事]									
	本体 数量調査	吹付部	m2	684.0						
	本体 水洗い、清掃	〃	m2	684.0						
	本体 水洗い、清掃	タイル部	m2	105.0						
	本体 特殊セラミックシリコン塗	吹付部	m2	684.0						
	本体 シーリング	躯体目地 PU-2	m	138.0						
	本体 建具周囲 シーリング	MS-2	m	400.0						
	本体 建具 水切り	アルミ曲げ加工 1.25m	式	1.0						
	本体 水切り シーリング	MS-2	m	226.0						
	本体 軒天 水洗い、清掃		m2	81.5						
	本体 軒天 下地処理	C-1	m2	81.5						
	本体 軒天 外装薄塗材E		m2	81.5						
	本体 壁 クラック処理	シール工法	m	20.5						
	本体 軒天 クラック処理	シール工法	m	9.1						
	建具清掃	ガラスクリーニング含む	m2	161						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	既設スチール建具 DP塗	ふっ素1級	m2	12.6						
	同上塗装下地処理		m2	12.6						
	遮熱ガラスフィルム貼り	北面	m2	75.0						
	遮熱ガラスフィルム貼り	その他面	m2	86.4						
	既設堅樋 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	45.9						
	同上塗装下地処理		m	45.9						
	堅樋 清掃	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						
	屋外階段 屋根 水洗い、清掃		m2	38.7						
	屋外階段 屋根 下地処理	C-1	m2	38.7						
	屋外階段 屋根 塗膜防水	X-2	m2	38.7						
	屋外階段 軒天、段裏 水洗い、清掃		m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 外装薄塗材E		m2	96.1						
	屋外階段 外壁 水洗い、清掃		m2	231.0						
	屋外階段 外壁 特殊セラミックシリコン塗		m2	231.0						
	屋外階段 床 水洗い、清掃		m2	96.1						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	屋外階段 床 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 床 塗床	ウレタン-防滑タイプ	m2	96.1						
	本体 庇 水洗い、清掃		m2	117.0						
	本体 庇 下地処理	C-1	m2	117.0						
	本体 庇 塗膜防水	X-2	m2	117.0						
	本体 庇軒天 水洗い、清掃		m2	101.0						
	本体 庇軒天 下地処理	C-1	m2	101.0						
	本体 庇軒天 外装薄塗材E		m2	101.0						
	SUSノンスリップ金物	W35、1.29m	m	54.2						
	踊場手摺	34.4m	式	1.0						
	同上DP塗	ふっ素1級(細幅) 手摺、横棧、手格子含む	m	164.0						
	既設階段手摺 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	13.3						
	同上塗装下地処理		m	13.3						
	AD-1	アルミ片開き戸	式	1.0						
	縦軸窓用駆動装置	修理・交換	式	1.0						
	同上不良箇所調査	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						



















No	名 称	形 状 寸 法	単位	当 初			変 更 後			適 用
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
A-58	学科棟(B-6) 建築主体工事 屋根改修									
	[新設工事]									
	和瓦	復旧、急勾配割増し含む	m2	183.0						
	軒瓦	〃	m	123.0						
	袖瓦	〃	m	43.0						
	棟瓦	新設(冠瓦、面戸瓦とも)	m	40.9						
	壁際	南蛮漆喰仕上げ	m	50.5						
	壁際取合水切り		m	50.5						
	ゴムアスルーフィング	t1.0	m2	12.8						
	瓦部分差替え	全体の10% 新設	m2	87.9						
	木下地	アルミ曲げ加工 下地材 90*30	m	125.0						
	ゴムアスルーフィング+棧木		m2	183.0						
	運搬費		式	1.0						
	軒先包み	アルミ曲げ加工t2.0	m	81.8						
	ケラバ包み	〃	m	43.0						
	剣山	□-100 剣先100mm	ヶ所	6.0						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-60	学科棟(B-6) 建築主体工事 バルコニー改修									
	[新設工事]									
	目地跡シール充填	PS-2	m	16.0						
	ケレン、清掃	平場	m2	44.9						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	44.9						
	改質アスファルト防水	〃	m2	44.9						
	ケレン、清掃	立上り	m2	16.4						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	16.4						
	改質アスファルト防水	〃	m2	16.4						
	押え金物		m	65.6						
	同上 シーリング	MS-2	m	65.6						
	外壁 ケレン、清掃		m2	77.6						
	外壁 下地処理	C-1	m2	77.6						
	外壁 塗膜防水	X-2	m2	77.6						
	アルミ笠木	W450	m	31.0						
	アルミ笠木	W170	m	16.8						





No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-62	学科棟(B-6) 建築主体工事 外壁改修									
	[新設工事]									
	本体 数量調査	吹付部	m2	885.0						
	本体 水洗い、清掃	〃	m2	885.0						
	本体 水洗い、清掃	タイル部	m2	151.0						
	本体 特殊セラミックシリコン塗	吹付部	m2	885.0						
	本体 シーリング	躯体目地 PU-2	m	178.0						
	本体 建具周囲 シーリング	MS-2	m	615.0						
	本体 建具 水切り	アルミ曲げ加工 1.25m	式	1.0						
	本体 水切り シーリング	MS-2	m	344.0						
	本体 軒天 水洗い、清掃		m2	106.0						
	本体 軒天 下地処理	C-1	m2	106.0						
	本体 軒天 外装薄塗材E		m2	106.0						
	本体 壁 クラック処理	シール工法	m	26.6						
	本体 軒天 クラック処理	シール工法	m	12.8						
	建具清掃	ガラスクリーニング含む	m2	253						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	既設スチール建具 DP塗	ふっ素1級	m2	12.6						
	同上塗装下地処理		m2	12.6						
	遮熱ガラスフィルム貼り	北面	m2	123.0						
	遮熱ガラスフィルム貼り	その他面	m2	130.0						
	既設堅樋 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	68.9						
	同上塗装下地処理		m	68.9						
	堅樋 清掃	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						
	屋外階段 屋根 水洗い、清掃		m2	38.7						
	屋外階段 屋根 下地処理	C-1	m2	38.7						
	屋外階段 屋根 塗膜防水	X-2	m2	38.7						
	屋外階段 軒天、段裏 水洗い、清掃		m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 軒天、段裏 外装薄塗材E		m2	96.1						
	屋外階段 外壁 水洗い、清掃		m2	231.0						
	屋外階段 外壁 特殊セラミックシリコン塗		m2	231.0						
	屋外階段 床 水洗い、清掃		m2	96.1						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	屋外階段 床 下地処理	C-1	m2	96.1						
	屋外階段 床 塗床	ウレタン-防滑タイプ	m2	96.1						
	本体 庇 水洗い、清掃		m2	174.0						
	本体 庇 下地処理	C-1	m2	174.0						
	本体 庇 塗膜防水	X-2	m2	174.0						
	本体 庇軒天 水洗い、清掃		m2	150.0						
	本体 庇軒天 下地処理	C-1	m2	150.0						
	本体 庇軒天 外装薄塗材E		m2	150.0						
	SUSノンスリップ金物	W35、1.29m	m	54.2						
	踊場手摺	34.4m	式	1.0						
	同上DP塗	ふっ素1級(細幅) 手摺、横棧、手格子含む	m	164.0						
	既設階段手摺 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	13.3						
	同上塗装下地処理		m	13.3						
	AD-1	アルミ片開き戸	式	1.0						
	縦軸窓用駆動装置	修理・交換	式	1.0						
	同上不良箇所調査	普通作業員 0.5/DAY 1日間	人	0.5						



















No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-69	中央棟(学生ホール) 建築主体工事 屋上改修									
	[新設工事]									
	目地跡シール充填	PS-2	m	308.0						
	ケレン、清掃	平場	m2	411.0						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	411.0						
	改質アスファルト防水	〃	m2	411.0						
	ケレン、清掃	立上り	m2	27.9						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	27.9						
	改質アスファルト防水	〃	m2	27.9						
	押え金物		m	111.0						
	同上 シーリング	MS-2	m	111.0						
	改修用ドレン	SUS φ100用	ヶ所	5.0						
	トップライト ケレン、清掃		m2	5.9						
	トップライト 下地処理	C-1	m2	5.9						
	トップライト 塗膜防水	X-2	m2	5.9						
	トップライト ケレン、清掃	立上り	m2	2.1						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	トップライト 樹脂ペースト塗布	〃	m2	2.1						
	トップライト 改質アスファルト防水	〃	m2	2.1						
	押え金物		m	16.0						
	同上 シーリング	MS-2	m	16.0						
	室外機基礎 ケレン、清掃		m2	39.5						
	室外機基礎 下地処理	C-1	m2	39.5						
	室外機基礎 塗膜防水	X-2	m2	39.5						
	室外機基礎 ケレン、清掃	立上り	m2	1.4						
	室外機基礎 樹脂ペースト塗布	〃	m2	1.4						
	室外機基礎 改質アスファルト防水	〃	m2	1.4						
	押え金物		m	5.2						
	同上 シーリング	MS-2	m	51.6						
	鳩小屋 ケレン、清掃		m2	49.1						
	鳩小屋 アンカーピンニング樹脂注入		m2	31.9						
	鳩小屋 下地処理	C-1	m2	49.1						
	鳩小屋 塗膜防水	X-2	m2	49.1						







No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-71	中央棟(学生ホール) 建築主体工事 外壁改修									
	[新設工事]									
	数量調査	吹付部	m2	261.0						
	水洗い、清掃	〃	m2	261.0						
	特殊セラミックシリコン塗	吹付部	m2	261.0						
	シーリング	躯体目地 PU-2	m	40.9						
	建具周囲 シーリング	MS-2	m	128.0						
	水切り シーリング	MS-2	m	59.2						
	クラック処理	シール工法	m	7.8						
	建具清掃	ガラスクリーニング含む	m2	82.3						
	遮熱ガラスフィルム貼り	その他面	m2	82.3						
	既設縦樋 DP塗	ウレタン3級(細幅)	m	24.9						
	同上塗装下地処理		m	24.9						
	既設屋外階段 DP塗	ふっ素1級	m2	53.0						
	同上塗装下地処理		m2	53.0						
	既設屋外階段 DP塗	ふっ素1級(細幅)	m	184.0						























No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-89	中央棟(冷却塔置場) 建築主体工事 屋上改修									
	[新設工事]									
	目地跡シール充填	PS-2	m	146.0						
	ケレン、清掃	平場	m2	141.0						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	141.0						
	改質アスファルト防水	〃	m2	141.0						
	ケレン、清掃	立上り	m2	19.9						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	19.9						
	改質アスファルト防水	〃	m2	19.9						
	押え金物		m	70.9						
	同上 シーリング	MS-2	m	70.9						
	立上りパラペット ケレン、清掃		m2	21.3						
	立上りパラペット 下地処理	C-1	m2	21.3						
	立上りパラペット 塗膜防水	X-2	m2	21.3						
	室外機基礎 ケレン、清掃		m2	68.0						
	室外機基礎 下地処理	C-1	m2	68.0						















No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-92	中央棟(学部長室) 建築主体工事 屋上改修									
	[新設工事]									
	ケレン、清掃	平場	m2	277.0						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	277.0						
	改質アスファルト防水	〃	m2	277.0						
	焼き戻し	立上り	m2	17.0						
	ケレン、清掃	〃	m2	17.0						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	17.0						
	改質アスファルト防水	〃	m2	17.0						
	押え金物		m	63.1						
	同上 シーリング	MS-2	m	63.1						
	改修用ドレン	SUS φ100用	ヶ所	2.0						
	室外機基礎 ケレン、清掃	平場	m2	7.6						
	室外機基礎 下地処理	C-1	m2	7.6						
	室外機基礎 塗膜防水	X-2	m2	7.6						
	室外機基礎 ケレン、清掃	立上り	m2	3.2						

No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	室外機基礎 樹脂ペースト塗布	〃	m2	3.2						
	室外機基礎 改質アスファルト防水	〃	m2	3.2						
	室外機基礎 押え金物		m	15.9						
	室外機基礎 同上 シーリング	MS-2	m	15.9						
	柱脚基礎 ケレン、清掃		m2	5.4						
	柱脚基礎 下地処理	C-1	m2	5.4						
	柱脚基礎 塗膜防水	X-2	m2	5.4						
	柱脚基礎 ケレン、清掃	立上り	m2	2.8						
	柱脚基礎 樹脂ペースト塗布	〃	m2	2.8						
	柱脚基礎 改質アスファルト防水	〃	m2	2.8						
	柱脚基礎 押え金物		m	12.3						
	柱脚基礎 同上 シーリング	MS-2	m	12.3						
	柱脚基礎PL シーリング	MS-2	m	5.6						
	鳩小屋 ケレン、清掃		m2	15.1						
	鳩小屋 下地処理	C-1	m2	15.1						
	鳩小屋 塗膜防水	X-2	m2	15.1						





























No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-108	コア-1 建築主体工事 屋上改修									
	[新設工事]									
	ケレン、清掃	平場	m2	51.5						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	51.5						
	改質アスファルト防水	〃	m2	51.5						
	ケレン、清掃	立上り	m2	12.5						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	12.5						
	改質アスファルト防水	〃	m2	12.5						
	ケレン、清掃	平場	m2	13.8						
	下地処理	〃 C-1	m2	13.8						
	塗膜防水	〃 X-2	m2	13.8						
	目地跡シール充填	PS-2	m	21.1						
	改修用ドレン	SUS φ50用	ヶ所	2.0						
	押え金物		m	43.2						
	同上 シーリング	MS-2	m	43.2						
	設備基礎 ケレン、清掃	平場	m2	1.3						















No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-115	コア-2 建築主体工事 屋上改修									
	[新設工事]									
	ケレン、清掃	平場	m2	102.0						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	102.0						
	改質アスファルト防水	〃	m2	102.0						
	焼き戻し	立上り	m2	31.5						
	ケレン、清掃	〃	m2	31.5						
	樹脂ペースト塗布	〃	m2	31.5						
	改質アスファルト防水	〃	m2	31.5						
	押え金物		m	65.6						
	同上 シーリング	MS-2	m	65.6						
	パラペット ケレン、清掃	平場	m2	21.0						
	パラペット 下地処理	C-1	m2	21.0						
	パラペット 塗膜防水	X-2	m2	21.0						
	改修用ドレン	SUS φ100用	ヶ所	4.0						
	点検ハッチ ケレン、清掃		m2	1.0						





























No	名 称	形 状 寸 法	単 位	当 初			変 更 後			適 用
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A-70	実験棟建築主体工事 屋根・外壁改修									
	[新設工事]									
	屋根 和瓦	全体の10% 新設	m2	6.1						
	和瓦 運搬費		式	1.0						
	外壁 水洗い、清掃		m2	87.5						
	外壁 特殊セラミックシリコン塗		m2	87.5						
	巾木 水洗い、清掃		m2	23.5						
	巾木 トップコート塗布		m2	16.3						
	巾木 シーラー処理		m2	7.2						
	巾木 超耐久型水性アクリルシリコン樹脂塗料		m2	7.2						
	軒天 EP塗	ケイカル面	m2	69.9						
	軒天 同上塗装下地処理		m2	69.9						
	庇 特殊ふっ素樹脂トタン屋根用塗料		m2	2.2						
	同上塗装下地処理		m2	2.2						
	ポーチ 水洗い、清掃		m2	4.6						
	ポーチ トップコート塗布		m2	4.6						









































































