

質問回答書(その1)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工 事 番 号	令和8年度 第高専9号
工 事 名 称	滋賀県立高等専門学校新築機械設備工事(第3工区)
工 事 場 所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質 疑 事 項	回 答
1	参考数量明細書 M210、M212	M212にポンベ庫を伴うLPGらしき配管がありますが、参考数量書の体育館、屋外共に都市ガスの記載です。図面を正と考えて良いでしょうか。 又、M210、212の配管は架空なのか埋設なのか分かりません。 ポンベ庫、基礎は本工事でしょうか。数量について指示をお願いします。	ポンベ庫に伴うLPG配管は別途工事です。 ポンベ庫・基礎は建築工事です。
2	M005	受水槽の液面制御、緊急遮断弁制御の配管、配線工事は電気工事、機械工事どちらも○ですが、どちらの工事でしょうか。	機械設備工事です。
3	参考数量明細書 M114、M209	参考数量書と設計図面の内容と合わない。体育館廻りは未記載の様に思います。 給水1次埋設配管(受水槽まで)の配管数量の記載が無い。図面に管径記載が無い。 消火埋設配管の数量は65A80mとあるが、図面では明らかに多いし、50Aが体育館廻りにあるが、数量が無い。 排水で同じような事が言える。 参考数量書の訂正数量をご指示下さい。	参考数量書を正とし、給水1次埋設配管、消火埋設配管および排水配管は添付図面のとおりです。