

質問回答書(その3)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工 事 番 号	令和8年度 第高専4号
工 事 名 称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第2工区)
工 事 場 所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質 疑 事 項	回 答
3	参考数量書P61	各所 吹付け硬質ウレタンフォームの原料種がA種1で指定されています。A種1HのVE提案は可能でしょうか。A種1 t35 → A種1H t30で熱抵抗値が同等以上となります。	A種1t35でお見込みください。 ただし、工事着手後、監督職員とVE提案による変更協議することは可能です。
4	参考数量書P37、A032	参考数量書に門扉(鉄骨階段) スチール溶融亜鉛メッキ (DP下) (A032図)とありますが、A032図には鉄部は特記以外溶融亜鉛メッキりん酸処理仕上げとあります。どちらが正でしょうか。	スチール溶融亜鉛メッキ(DP下)とします。
5	参考数量書P37、A032	参考数量書に門扉パンチング スチール溶融亜鉛メッキ (DP下) (A032図)とありますが、パンチングの取付はFBにL型を付けビス止めと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
6	参考数量書P38、39、A060	アルミパネル底 (060図)のC種メタリック塗装はメタリック焼付(ウレタン焼付)と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
7	参考数量書P38、39、A060	アルミパネル底 (060図)の共通項目で、アルミ PL-2.0 裏貼り スチール PL-2.3の表記があります。裏貼り スチール PL-2.3の取付方法およびアルミ PL-2.0との取合をご教示ください。	スチールPLとアルミPLは全面接着し、スチールPLとL-40×40を工場溶接したもの取付下地にビス固定を想定しています。
8	参考数量書P57、97、A009	参考数量書に記載の壁化粧板張り 不燃 大判 厚さ 6.0 は、A009特記仕様書 その7⑨内装工事に記載のアイカ工業「オルティノパネルVIP」又は同等品以上と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。

9	参考数量書P59、A009	不燃木毛セメントルーバー天井aは、厚15と記載があるので興亜不燃板工業「IFボード」又は同等品以上が該当すると考えてよろしいでしょうか。上記の場合、竹村工業「ポリッシュボードT(高圧木毛セメント板タイプ)」又は同等品以上の施工範囲をご指示願います。	貴見のとおり。 竹村工業「ポリッシュボードT(高圧木毛セメント板タイプ)」又は同等品以上は、該当なしです。
10	A009	手加工織物壁紙サンゲツ:FAITH・サンフォームベシックⅡの記載がありますが、品番による価格差が広いので、価格帯もしくは参考品番をご教示ください。	FAITHは、一般品(品番:TH)とします。 サンフォームベシックⅡは品番による差はありません。
11	A038、056	葦ルーバー天井、不燃木毛セメントルーバー天井ボードは、カラービス止めと考えてよろしいでしょうか。	ステンスカラービス止めとします。実際の固定方法は、見本施工の上決定とします。
12	A067、A074	ガラスパーテーションの框引戸のガラス厚はA067図の建具表ではT10の記載ですが、A074パーテーション詳細図の断面図では8mmと記載されています。建具表のT10を正と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
13	A067、A074	AW-010、011、012、015は遮音性能T-2との記載ですが、ガラス(Low-E6+A-12+FL6)は遮音等級T-1となります。遮音等級T-1と考えてよろしいでしょうか。	建具とガラスセットで、遮音等級T-2とします。
14	A068、069	建具表ではLD104が4箇所となっていますが、建具伏図では3箇所しか見当たりません。3箇所と考えてよろしいでしょうか。	3か所を正とします。
15	A069	LD-101は遮音性能T-2との記載ですが、ガラス(FL6)は遮音等級T-1となります。遮音等級T-1と考えてよろしいでしょうか。	建具とガラスセットで、遮音等級T-2とします。
16	A083～087	外構サインA1について、学校名・自立 2カ所とありますが、2ヶ所とも本体ワイヤーメッシュの形状は「滋」で校章・切文字学校名が入ると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。

17	A003	近隣家屋調査の表記範囲が第1～3工区まですべての工区分のようと思われますが、今回工事の調査範囲をご指示ください。	2工区において表記範囲すべて調査対象とします。他の工区も同じ調査範囲で実施頂く予定です。
18	A004	構造体コンクリートについて減水剤などの添加材の記載がありませんが、必要なら種別と適用範囲をご指示ください。	レディミクストコンクリートプラントの標準配合として、呼び強度30以下は、AE減水剤、呼び強度33は、高性能AE減水剤を使用するものとしています。その他の混和剤の使用はありません。
19	A111	仮設計画図に山留(本工事)の表記がありますが、特記仕様書ならびに参考数量書の積上げ仮設工事に記載がありません。本工事なら仕様をご指示ください。	学生寮の土工事に計上しております。仕様は親杭横矢板工法を想定しております。仕様は参考とし、近隣住宅への騒音に留意し実情に合わせ適宜判断願います。
20	A111	敷地境界外側に仮囲いおよび敷き鉄板の設置が表記されています。借地料並びに占有料が必要な場合は単価をご教示ください。	仮設計画図(参考図)に示している仮囲いおよび敷き鉄板の範囲について、借地料、占有料は不要とします。
21	一般事項	労務費・材料費などの計上については、落札者のみが行うと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。 ただし、落札者決定後速やかに提出すること。