

滋賀県立大学工学部屋外廊下耐火被覆改修工事 参考数量書

注意：本数量書は、工事請負契約に定める設計図書ではなく、参考数量です。

滋賀県立大学工学部屋外廊下耐火被覆改修工事 参考数量書

円也(消費税含む)

番号	名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A	直 接 経 費 (I)	1	式		
I	直 接 工 事 費	1	式		
B	間 接 経 費 (II + III + IV)	1	式		
II	共 通 仮 設 工 事	1	式		
III	現 場 管 理 費	1	式		
IV	一 般 管 理 費	1	式		
	工 事 価 格 (A + B)				
	消費税				
	合 計				

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	直 接 工 事 費						
I-1	屋外廊下(Bブリッジ)		1	式			
I-2	屋外廊下(Cブリッジ)		1	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-1	屋外廊下(Bブリッジ)						
I-1-1	仮設工事費		1.0	式			
I-1-2	耐火被覆改修工事		1.0	式			
I-1-3	撤去工事		1.0	式			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-1-1	仮 設 工 事						
	墨出し		100.0	m ²			
	清掃・片付け		100.0	m ²			
	養生		100.0	m ²			
	昇降足場組	1ヶ月	32.6	m ²			
	昇降足場組安全手摺	1ヶ月	10.8	m			
	昇降足場組垂直養生	1ヶ月	65.2	m ²			
	廊下作業面棚足場組	1ヶ月	198.0	m ²			
	廊下作業面棚足場安全手摺	1ヶ月	97.9	m			
	廊下作業面棚足場組垂直養生	1ヶ月	264.0	m ²			
	荷上げ荷降ろし費		2.0	回			
	既設巾木、ワイヤー手摺	脱着	2.0	人			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	仮囲い	A型フェンスバリケード*	42.0	m			
	仮囲い運搬費	4tトラック	1.0	日			
	交通誘導員		10.0	人			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-1-2	耐 火 被 覆 改 修 工 事						
	柱H-150×150×7×10	耐火被覆厚20mm	48.3	m ²			
		屋外仕様					
	鉄骨錆止め塗装	V1:H-150×150×7×10	48.3	m ²			
	鉄骨梁部耐火被覆補修	ロックウール吹付 厚25	2.8	m ²			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-1-3	撤 去 工 事						
	柱耐火被覆撤去費	V1:H-150×150×7×10	48.3	m ²			
	柱耐火被覆処分費	V1:H-150×150×7×10	1.6	m ³			
	梁耐火被覆撤去費	H-200×200×8×12	2.8	m ²			
	梁耐火被覆処分費	H-200×200×8×12	0.1	m ³			
	撤去処分運搬費		4.0	台			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-2	屋外廊下(Cブリッジ)						
I-2-1	仮設工事費		1.0	式			
I-2-2	耐火被覆改修工事		1.0	式			
I-2-3	撤去工事		1.0	式			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-2-1	仮 設 工 事						
	墨出し		65.6	m ²			
	清掃・片付け		65.6	m ²			
	養生		65.6	m ²			
	昇降足場組	1ヶ月	32.6	m ²			
	昇降足場組安全手摺	1ヶ月	10.8	m			
	昇降足場組垂直養生	1ヶ月	65.2	m ²			
	廊下作業面棚足場組	1ヶ月	128.0	m ²			
	廊下作業面棚足場安全手摺	1ヶ月	62.5	m			
	廊下作業面棚足場組垂直養生	1ヶ月	169.0	m ²			
	荷上げ荷降ろし費		2.0	回			
	既設巾木、ワイヤー手摺	脱着	2.0	人			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	仮囲い	Bブリッジに含む		m			
	仮囲い運搬費	Bブリッジに含む		日			
	交通誘導員	Bブリッジに含む		人			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-2-2	耐 火 被 覆 改 修 工 事						
	柱H-100×100×6×8	耐火被覆厚20mm	18.0	m ²			
		屋外仕様					
	鉄骨錆止め塗装	P2:H-100×100×6×8	18.0	m ²			
	鉄骨梁部耐火被覆補修	ロックウール吹付 厚25	1.8	m ²			
	合計						
	改め計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-2-3	撤 去 工 事						
	柱耐火被覆撤去費	P2:H-100×100×6×8	18.0	m ²			
	柱耐火被覆処分費	P2:H-100×100×6×8	0.5	m ³			
	梁耐火被覆撤去費	H-200×200×8×12	1.8	m ²			
	梁耐火被覆処分費	H-200×200×8×12	0.1	m ³			
	撤去処分運搬費		2.0	台			
	合計						
	改め計						