

質 疑 回 答 書 (第2回)

入札参加者 様

(工事番号) 令和3年度第2号

(工事名称) 滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 A-05, A-11, A13	材料検収室・食品庫・給食室の壁仕上げが仕上表では耐水石膏ボード厚 12.5+9.5 張の上、EP 塗装とありますが、展開図では PB12.5+9.5 張の上、EP 塗装となっています。展開図を正と考えてよろしいでしょうか。	材料検収室・食品庫については仕上表を正とし、試食室については展開図を正とします。
2	図面 A-14, A-15 参考数量	STF-3 ですが、参考数量では 2 か所とありますが、図面では 1 か所と記載があります。どちらが正しいですか。	2 か所とします。(衛生準備室に設置するエアシャワーの前後 2 か所に設置します。A-17 図参照)
3	図面 A-05	セフベリングの厚みですが、10mm と考えてよろしいですか。	10mm とします。
4	図面 A-12 参考数量	額縁：木部ですが、展開図では UC 塗装 参考数量では、SOP 塗とありますが、SOP 塗装と考えてよろしいですか。	SOP 塗装を正とします。
5	図面 A-01	特記仕様書の仮設工事②仮囲いに印があり、仮設計画を立案とありますが、仕様・設置場所等ご指示ください。	今回工事はほぼ屋内の限られた区画内での工事となるため、受注後に大学側との協議の上、建物周囲に学生及び職員等の安全を確保する仮設計画を行うものとします。
6		現地敷地内に工事車両・現場事務所等の場所はありますでしょうか。	大学では人間看護学部東側の空き地を考えています。
7		厨房設備工事について、推奨業者があればご指示お願いします。	(株)フジマック、(株)A I H O、(株)中西製作所から見積の徴収を行っています。3 社の内、配置等の打合わせは(株)フジマックと行っています。
8		仮設間仕切りについて指示がありませんが、不要と考えてよろしいでしょうか。	工事中は試食室～調理実習室間の既設スライディングウォールを閉めて仮設間仕切りとするため不要です。ただし、既設スライディングウォールのシート養生及び目張りは必要とします。